



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di PaVia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod. Fisc. – P. Iva: 01484840184
Telefono n.: 0385/278011-278220 – Fax n. 0385/79622
C.A.P. 27047

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2017

PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

24 MAGGIO 2017

IL PROGETTISTA

ING. ROBERTA MORONI



LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2017

Elenco Prezzi

P 01	Pulizia della sede stradale per la preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche	mq	€	0,95
P 02	Emulsione per ancoraggio di tappeti di usura con kg. 0,500 al mq. Di emulsione bituminosa al 55%	mq	€	1,60
P 03	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50% - 6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi i materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa), per superfici superiori a mq. 2000: Spessore finito mm. 30	mq	€	7,75
P 04	Fornitura in opera di conglomerati bituminosi per intasamenti e risagomature stesi con finitrice, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere Per tappeto di usura (17 q.li/mc)	q.li	€	12,26
P 05	Formazione di cassonetto stradale , costituito da : scavo di sbancamento fino alla profondità di cm. 30 circa, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta alla P.D., massiciata di sottofondo dello spessore di cm. 22 circa, tout-venant bitumato dello spessore di cm. 8 circa, ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte (C2.4.2 b) - C1.4.4 - C2.4.7 - C2.4.8 b))	mq	€	26,40
P 06	Intervento di pulizia cunetta lato strada in cls , eseguito a mano ed autocarro per il carico ed il trasporto alla P.D., compreso ogni onere occorrente per lo smaltimento	ml	€	4,64
P 07	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout-venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100 e 180-200, del C1.3.16 a) compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori medi finiti non inferiori a cm. 8 (misurati compressi) : a 3,50%-4,50%di bitume sul peso del conglomerato. Spessore cm. 8	mq	€	12,50
P 08	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (binder), costituito da miscela di pietrschetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm. e da bitume puro in ragione del 4/5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli. Spessore reso medio cm. 5	mq	€	9,80
P 09	Intervento di pulizia fossi , eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta fino ad una distanza da ml. 200 a Km. 5 dal cantiere	ml	€	4,64
P 10	Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa ed in cemento, compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale, in conglomerato bituminoso	cad	€	130,00
P 11	Sostituzione griglia continua longitudinale in ghisa sferoidale per canalette di drenaggio acque pluviali: costruita secondo norme UNI EN 124, larghezza cm 20, D 400.	ml	€	200,00
P 12	Opere di difficile quantificazione relative alla risagomatura manuale con conglomerato bituminoso della cunetta lato strada per regimentazione acque meteoriche	a corpo	€	200,00
P 13	Opere di difficile quantificazione per risistemazione cordoli marciapiedi, sostituzione cordoli rotti, messa in quota griglia esistente.	a corpo	€	450,00
P 14	Fornitura e posa in opera di chiusino/caditoia in ghisa sferoidale carrabile, di idonee dimensioni completo di telaio e coperchio, compreso tutte le opere per la rimozione di quello esistente ed i materiali e le attrezzature per posizionare quello nuovo	cad	€	250,00
P 15	Scarificazione di massiciata stradale , limitatamente alla pavimentazione bitumata, per uno spessore di 20 cm massimo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta alla P.D., compreso onere dello smaltimento	mq	€	8,20

P 16	Formazione di segnaletica orizzontale (linee) con vernice idonea bianca o colorata, Larghezza linea cm. 12 - 15 : mezzeria strada, linee laterali anche tratteggiate, delimitazione parcheggi ecc.	ml	€	0,75
P 17	Fresatura del manto stradale con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad una profondità di cm 3, compreso il carico ed il trasporto di materiale, compreso onere dello smaltimento. Per superfici superiori a mq. 2000. Per strade urbane	mq	€	4,95
P 18	Opere di difficile quantificazione relative al riassetto del pozzetto di raccolta acque meteoriche e sua tubazione di scarico , posto a lato strada	a corpo	€	250,00



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di PaVia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod. Fisc. - P. Iva: 01484840184
Telefono n.: 0385/278011-278220 - Fax n. 0385/79622
C.A.P. 27047


LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2017

PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

24 MAGGIO 2017

IL PROGETTISTA
ING. ROBERTA MORONI



LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017

LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	125.958,03
ONERI PER LA SICUREZZA	€	3.895,61
TOTALE	€	129.853,64

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA AL 22%	€	28.567,80
Spese tecniche di progettazione (1,9% sull'importo lavori)	€	2.467,22
Spese tecniche per la verifica del progetto	€	208,00
IMPREVISTI	€	1.873,34
contributo autorità	€	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	33.146,36

TOTALE COMPLESSIVO	€	163.000,00
---------------------------	----------	-------------------